

TEMPORÄRE ANSCHLÜSSE (BAUPROVISORIEN) IM ESB–VERSORGUNGSGEBIET AB 1. OKTOBER 2011



Ab dem 1. Oktober 2011 werden im ganzen ESB Gebiet die neuen Bauprovisoriums–Anschlusskasten, nachfolgend BAK, eingesetzt.

Warum ändert der Energie Service Biel/Bienne das Vorgehen bei Anschlüssen von Bauprovisorien?

Der Energie Service Biel/Bienne will den Bauunternehmern in der Region eine einheitliche Lösung zur Abwicklung eines Bauprovisoriums–Anschlusses anbieten.


Einheitlich heisst:

- Sämtliche Anschlüsse sind neu ab einem BAK!
- Die Kosten sind immer gleich, im ganzen ESB Versorgungsgebiet (pauschal)!
- Kosten für Zählermontage und Demontage entfallen.
- Der BAK erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen lückenlos.

Mit diesem Schritt wird auch eine Anpassung an den an das ESB Gebiet angrenzenden Energieversorger (BKW Energie AG) getätigt.


Ablauf eines temporären Anschlusses:

1. Bestellung des temporären Anschlusses mindestens 3 Arbeitstage vor Montagetermin mit Hilfe des Formulars "Auftrag für Bauanschluss", das beim Energie Service Biel/Bienne bezogen werden kann (www.esb.ch/downloads) Stromnetz Auftrag Bauananschluss).
Trifft die Bestellung < 3 Arbeitstage ein, wird ein Zuschlag erhoben.
2. Energie Service Biel/Bienne gibt den Standort des BAK bekannt und montiert ihn zum gewünschten Termin.
3. Der Energie Service Biel/Bienne verrechnet die gesamte Pauschale für Montage und spätere Demontage für den temporären Anschluss. Die Energie wird weiterhin nach effektivem Verbrauch verrechnet.
4. **Neu! Ein von Ihnen gewählter Elektro–Installateur muss Ihren Baustromverteiler am BAK anschliessen!**
5. **Neu! Der Installateur muss den Sicherheitsnachweis (SINA) dem Energie Service Biel/Bienne abgeben.**
6. **Neu! Es besteht auch die Möglichkeit, den Baustromverteiler über einen Eurostecker 63A am BAK anzuschliessen (keine Mehrkosten).**
7. **Neu! Der Baustromverteiler wird von Ihrem Installateur am BAK demontiert.**
8. Der Baumeister meldet dem Energie Service Biel/Bienne die Verfügbarkeit des BAK und wir werden diesen in den nächsten Tagen demontieren. **Ihr** Baustromverteiler steht Ihnen für den nächsten Einsatz rasch wieder zur Verfügung.



Das ist der zukünftige Bauprovisoriums–Anschlusskasten des Energie Service Biel/Bienne.





Preisliste für temporäre Anschlüsse

	Aufwand des Energie Service Biel/Bienne	Verrechnung
1.	Pauschal für:	
	* Auftragsbestätigung	
	* Erstellung, Anschluss, Inbetriebnahme sowie Demontage der Leitung zwischen dem Anschlusspunkt im Verteilnetz und dem Bauprovisoriums-Anschlusskasten (BAK)	CHF 510.00
	Mieten des Bauprovisoriums-Anschlusskastens (BAK)	
	Anschluss-Überstromunterbrecher mit Zähler (während max. 6 Monaten)	CHF 90.00
	* Zuschlag für jeden weiteren Monat	CHF 50.00
2.	Zuschlag für Express-Auftrag (< 3 Arbeitstage)	CHF 80.00
3.	Installation ab Bauprovisoriums-Anschlusskasten , mit Inbetriebsetzung der gesamten Baustellen-Installation, inkl. Montage des Baustromverteilers, (Einsetzen der Sicherungspatronen, Drehsinnkontrolle, Prüfung FI-Schalter etc.) Ausführung und Verrechnung direkt durch den verantwortlichen Installateur.	

- Alle Preise verstehen sich exklusiv MWST; Arbeiten zu Normalarbeitszeiten.
- Gilt für Anschlüsse bis ca. 125 A; Anschlüsse von Grossbaustellen werden nach Ergebnis verrechnet.
- In Spezialfällen, wo der BAK nicht eingesetzt werden kann oder eine zusätzliche Kabelverlegung nötig ist, werden die effektiven Kosten verrechnet (Regierapport).
(z. B. BAK mit Wandlermessung, also >125A, müssen vom Baumeister geliefert werden.)
- Die Rechnung erfolgt nach Demontage des Anschlusses.
- Spätere Preisadjustierungen bleiben vorbehalten.

Ab **1. Oktober 2011** besitzen wir eine grössere Anzahl BAK.

Ab diesem Datum können wir Sie noch rascher bedienen, da temporäre Anschlüsse **generell** nur noch mit **BAK**, d. h. mit integriertem Zähler ausgeführt werden.